

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 函

地址：730臺南市新營區民治路36號

承辦人：蔡亨旺

電話：06-6322231#6726

傳真：(06)6330995

電子信箱：yves690609@mail.tainan.gov.tw

臺南市安平區建平八街108巷42之1號

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會(一處)

發文日期：中華民國106年6月15日

發文字號：南市工管二字第1060631753號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：臺南市施工中建築工地防汛自主檢查表

主旨：隨著西南氣流增強及鋒面逐漸靠近，今日起西南氣流及滯留鋒面影響下，各地都會陣雨或雷雨，降雨時間持續且降雨量大，目前南部已列入豪雨警戒區，局部山區的雨勢可能在豪雨以上的等級，請貴公會轉知會員加強督促轄區施工中建築工地之防處措施，以維護民眾生命財產安全，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依建築法第63條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。」，請加強施工圍籬、施工鷹架、基地內外排水、下水道及溝渠之巡查、補強、清淤及備妥應變措施，避免施工機具、材料、雜物等妨礙水流造成災情。
- 二、請確實加強防汛整備及備妥防汛應變處置相關措施，並適時補充防汛器材，備妥防汛塊、太空包及相關防汛備料、機具，以利防汛使用。
- 三、隨文檢附「臺南市施工中建築工地防汛自主檢查表」供參，本局得派員現場會勘。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會(一處)、臺灣區綜合營造業同業公會(二處)、台南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、社團法人臺南市建築師公會、臺南市土木包工商業同業公會、臺南市大台南土木包工商業同

業公會

副本：臺南市政府工務局建築管理科(一股)、臺南市政府工務局建築管理科(二股)

局長蘇金安

本案依分層負責規定授權主管股長執行

臺南市施工中建築工地防汛自主檢查表

日期： 年 月 日

執照號碼	()南工造字第 號	工程名稱		
工地地號	區 段	號，共	筆。	
工地負責人		聯絡電話		
編號	檢查項目	檢查情形	改善期限	
一、工區交通維持及安全設施				
1	圍籬或外部防護網等設施設置不足或不穩固	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2	現場交通號誌、標示、柵欄或夜間柵欄未設有照明或反光片等設施或設置不足	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3	工地周邊標線、標誌、號誌設置不完善	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4	施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5	感、漏電預防不當(如臨時用電設備之電線未防護)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
6	油料、化學材料未妥善儲存	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
二、排水系統				
1	施工便道、便橋阻塞排洪	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2	破堤施工缺口未處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3	排水溝、箱涵淤積造成阻塞排水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4	未依工地需求施作臨時性排水設施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
5	未依工地需求增設備用沙包、抽水機	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
三、施工中界面				
1	開挖面未鋪設臨時覆蓋(如防沖蝕網等)或未處置應變	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2	未處置構造物施工段落	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
四、受風器材				
1	告示牌、標誌牌或施工鷹架未加固或拆除	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2	模板或施工材料未堆置固定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3	未設置防止物體飛落設備或墜落防止不當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4	倒塌、崩塌防止是否不當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
五、其他缺失				

檢查人員簽名： _____

* 本表無須繳回，請工地自主檢查放置工地現場供參即可。